

PROYECTO :
LOCALIZACION :
UBICACIÓN :
FECHA :OCTUBRE DE 2,007

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V.r.UNITARIO	Vr. TOTAL	Vr. CAPITULO
1	PRELIMINARES					
1,1	Explanacion y Retiro	M3	42,00	14.000,00	588.000,00	
1,2	Relleno Material en sitio compactado	M3	42,00	15.000,00	630.000,00	
1,3	Nivelacion en Recebo comun	M3	10,00	17.000,00	170.000,00	
1,4	Localizacion y Replanteo	M2	60,00	1.100,00	66.000,00	
						1454000,0
	CIMENTACION					
2,1	Viga Amarre Inferior. Concreto 3000 P.S.I 0,25X0,25	M3	3,50	280.000,00	980.000,00	
2,2	Acero de 60.000 P.S.I. de 1/2"	KG	213	2.500,00	532.500,00	
2,3	Acero de 60.000 P.S.I. de 1/4"	KG	68,0	2.500,00	170.000,00	
2,4	Polisec	M2	60,0	2.500,00	150.000,00	
						1832500
3	ESTRUCTURA EN CONCRETO					
3,1	Viga Amarre superior. Concreto 3000 P.S.I.0,20x0,15	M3	,80	280.000,00	224.000,00	
3,2	Acero de 60.000 P.S.I de 1/2"	KG	165,0	2.500,00	412.500,00	
3,3	Acero de 60.000 P.S.I de 5/8"	KG	30,0	2.500,00	75.000,00	
3,4	Acero de 60.000 P.S.I de 1/4"	KG	38,0	2.500,00	95.000,00	
3,5	Columnas en concreto. Concreto 3000 P.S.I 0,2X0,2	M3	,50	310.000,00	155.000,00	
3,6	Acero de 60.000 P.S.I de 5/8"	KG	12,0	2.500,00	30.000,00	
3,7	Acero de 60,000 P.S.I de 1/4"	KG	16,0	2.500,00	40.000,00	
						1031500
4	VIGA CANAL					
4,1	Concreto 3000 P.S.I e = 0,10	M3	,50	320.000,00	160.000,00	
4,2	Acero de 60.000 P.S.I de 1/2"	KG	48,0	2.500,00	120.000,00	
4,3	Acero de 60.000 P.S.I de 1/4"	KG	42,0	2.500,00	105.000,00	
						385000
5	MAMPOSTERIA					
5,1	Muro en Bloque de cemento No4 0,10	M2	118,0	16.000,00	1.888.000,00	
5,2	Pañete liso 1:5	M2	85,0	6.000,00	510.000,00	
5,3	Pañete culata 1:6	M2	25,0	9.000,00	225.000,00	
5,4	Filos y dilataciones	MI	100,0	1.900,00	190.000,00	
						2813000
6	PINTURA VINILO					
6,1	Estuco y pintura tipo Color Center 3 manos	M2	95,0	6.000,00	570.000,00	
						570000
7	PISOS					
7,1	Alistado piso 0,05	M2	51,0	16.500,00	841.500,00	
						841500
8	CUBIERTA					
8,1	Teja Colombit No 5	M2	19,0	22.000,00	418.000,00	
8,2	Teja Colombit No 6	M2	17,0	30.000,00	510.000,00	
8,3	Teja Colombit No 8	M2	14,0	38.000,00	532.000,00	
8,4	Caballote Colombit	UN	7,0	16.000,00	112.000,00	
8,5	Estructura en madera	M2	54,0	15.000,00	810.000,00	
						2382000
9	CARPINTERIAS					
9,1	Ventana en Aluminio 5020 1,10x1,0	UN	2,0	130.000,00	260.000,00	
9,2	Ventana en Aluminio 5020 1,5x0,6	UN	1,0	80.000,00	80.000,00	
9,3	Ventana en Aluminio 5020 0,5x0,5	UN	1,0	60.000,00	60.000,00	
9,4	Ventana en Aluminio 5020 1,5x1,10	UN	1,0	180.000,00	180.000,00	
9,5	Puerta en lamina negra 0,90x2,10	UN	2,0	110.000,00	220.000,00	

9,6	Puerta en madera 0,70x2,10	UN	1,0	140.000,00	140.000,00	
9,7	Puerta en madera 0,80x2,10	UN	2,0	160.000,00	320.000,00	
						1260000
10	INSTALACIONES HIDRAULICAS					
10,1	Puntos agua fria incluye tuberia y accesorios	UN	5,0	40.000,00	200.000,00	
10,2	Registro 1/2"	UN	2,0	30.000,00	60.000,00	
10,3	Registro 1/2" Ducha	UN	1,0	10.000,00	10.000,00	
						270000
11	INSTALACIONES SANITARIAS					
11,1	Puntos desagues tuberia P.V.C. de 2",3",4",etc	UN	6,0	55.000,00	330.000,00	
11,2	Tuberia P.V.C. de 4" incluye accesorios	MI	6,0	16.000,00	96.000,00	
11,3	Tuberia P.V.C. de 3" incluye accesorios	MI	12,0	12.500,00	150.000,00	
11,4	Tuberia P.V.C. de 2" incluye accesorios	MI	4,0	8.000,00	32.000,00	
11,5	Pozo septico 1,0x1,0 mts	UN	1,0	480.000,00	480.000,00	
11,6	Caja de inspeccion 0,60x0,60cmt	UN	1,0	80.000,00	80.000,00	
11,7	Caja de inspeccion 0,90x0,90cmt	UN	1,0	110.000,00	110.000,00	
11,8	Bajante aguas lluvias de3" incluye accesorio	MI	3,0	10.000,00	30.000,00	
						1308000
12	APARATOS SANITARIOS					
12,1	Sanitario blanco	UN	1,0	120.000,00	120.000,00	
12,2	Juego de incrustaciones	UN	1,0	50.000,00	50.000,00	
12,3	Lavamanos blanco	UN	1,0	40.000,00	40.000,00	
12,4	Ducha Sencilla	UN	1,0	15.000,00	15.000,00	
12,5	Regilla de 2"	UN	1,0	3.000,00	3.000,00	
12,6	Regilla de 3"	UN	3,0	4.500,00	13.500,00	
						241500
13	INSTALACIONES ELECTRICAS					
13,1	Tablero de 6 circuitos	UN	1,0	80.000,00	80.000,00	
13,2	Salida monofasica para lampara incluye accesorios	UN	8,0	50.000,00	400.000,00	
13,3	Salida monofasica para tomas doble incluye accesorios	UN	6,0	49.000,00	294.000,00	
13,4	Salida monofasica para ventiladores incluye accesorios	UN	3,0	45.000,00	135.000,00	
13,5	Salida monofasica para interruptores incluye accesorios	UN	8,0	40.000,00	320.000,00	
13,6	Varilla coperwell	UN	1,0	10.000,00	10.000,00	
						1239000
14	APARATOS DE COCINA					
14,1	Poceta sencilla acero inoxidable incluye accesorios	UN	1,0	120.000,00	120.000,00	
14,2	Lavadero en granito 0,80 x 0,60 x0,30	UN	1,0	60.000,00	60.000,00	
14,3	Meson en concreto 3000 P.S.I. 1,40 X 0,60 X0,10	UN	1,0	70.000,00	70.000,00	
						250000
15	ENCHAPES PORCELANA					
15,1	Enchape baño	M2	7,0	22.000,00	154.000,00	
15,2	Enchape cocina	M2	2,0	22.000,00	44.000,00	
						198000
16	ANDENES Y SARDINELES					
16,1	Anden en adoquin concreto 2500 P.S.I 0,8CMS	M2	7,0	31.000,00	217.000,00	
16,2	Sardinel en concreto 2500 p.s.i. 0,40	MI	7,0	26.000,00	182.000,00	
						399000,0
	COSTOS DIRECTOS					16.475.000,00
	A.I. (15 %)					2.471.250,00
	U. (10 %)					1.647.500,00



PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA V.I.S.
Arquitecto Argelio R. Arrieta Padilla.

TOTAL

20.593.750,00